

全费用单价分析表(清单子目)

工程名称：明光至巢湖高速公路滁州段桥面集中排水与事故应急池完善工程

序号	项目编码	清单(子目)名称	清单特征	单位	工程量	综合单价	其中(元)						综合合价	
							人工费	材料费	机械费	综合费	措施项目	不可竞争费		税金
		K63+523池河大桥 (桥长550米)												
1	40309009001	集中排水管(横管)	1、材质：UPVC 2、排水管：Φ180mm 3、盘式吊卡：Φ180mm，每10米横管20件 4、90度弯头：Φ180mm，每10米横管1件，带检测孔 5、异径三通管：Φ110、180mm，每10米横管4件，带检测孔 6、伸缩节：Φ180mm，每10米横管2件 7、其它：详见明光至巢湖高速公路滁州段”集中排水构造图 FS(JZPS)-01”	m	1160.00	139.90	19.31	84.02	15.00	2.15	2.19	5.68	11.55	162284.00
2	40309009002	集中排水管(立管)	1、材质：UPVC 2、排水管：Φ180mm 3、管卡：Φ180mm，每10米立管5件 4、90度弯头：Φ180mm，每10米立管1件，带检测孔 5、伸缩节：Φ180mm，每10米立管3件 6、其它：详见明光至巢湖高速公路滁州段”集中排水构造图 FS(JZPS)-01”	m	30.00	134.45	19.31	79.02	15.00	2.15	2.19	5.68	11.10	4033.50
3	40309009003	集中排水管(明管、埋管)	1、材质：UPVC 2、排水管：Φ180mm 3、土方开挖、土方回填 4、其它：勘察现场，自行考虑	m	100.00	81.63	14.31	49.02	5.00	2.15	1.22	3.19	6.74	8163.00
4	40309010001	防水层	1、材料品种、规格：1mm聚乙烯卷材 2、其它：勘察现场，自行考虑	m ²	130.00	47.79	4.90	36.70		1.13	0.29	0.82	3.95	6212.70
5	40309009004	过水管	1、排水管：Φ80mm不锈钢管 2、其它：勘察现场，自行考虑	m	8.40	86.46	11.58	62.44		2.67	0.73	1.91	7.14	726.26
6	40205012001	隔离栅(含基础)	1、规格、型号：隔离栅(H：1.5m~2m) 2、基础：C20砼 3、其它：勘察现场，自行考虑	m	134.00	112.76	10.00	85.00	5.00		0.97	2.48	9.31	15109.84
7	31003001001	旋塞阀	1、材质：X43T-10，DN80，不锈钢旋塞阀 2、其它：勘察现场，自行考虑	个	2.00	163.50		150.00					13.50	327.00

全费用单价分析表(清单子目)

工程名称：明光至巢湖高速公路滁州段桥面集中排水与事故应急池完善工程

序号	项目编码	清单(子目)名称	清单特征	单位	工程量	综合单价	其中(元)						综合合价	
							人工费	材料费	机械费	综合费	措施项目	不可竞争费		税金
		K64+563中坝河大桥 (桥长150米)												
8	40309009005	集中排水管(横管)	1、材质：UPVC 2、排水管：Φ180mm 3、盘式吊卡：Φ180mm，每10米横管20件 4、90度弯头：Φ180mm，每10米横管1件，带检测孔 5、异径三通管：Φ110、180mm，每10米横管4件，带检测孔 6、伸缩节：Φ180mm，每10米横管2件 7、其它：详见明光至巢湖高速公路滁州段”集中排水构造图 FS(JZPS)-01”	m	360.00	139.90	19.31	84.02	15.00	2.15	2.19	5.68	11.55	50364.00
9	40309009006	集中排水管(立管)	1、材质：UPVC 2、排水管：Φ180mm 3、管卡：Φ180mm，每10米立管5件 4、90度弯头：Φ180mm，每10米立管1件，带检测孔 5、伸缩节：Φ180mm，每10米立管3件 6、其它：详见明光至巢湖高速公路滁州段”集中排水构造图 FS(JZPS)-01”	m	40.00	134.45	19.31	79.02	15.00	2.15	2.19	5.68	11.10	5378.00
10	40309009007	集中排水管(明管、埋管)	1、材质：UPVC 2、排水管：Φ180mm 3、土方开挖、土方回填 4、其它：勘察现场，自行考虑	m	100.00	81.63	14.31	49.02	5.00	2.15	1.22	3.19	6.74	8163.00
11	40309010002	防水层	1、材料品种、规格：1mm聚乙烯卷材 2、其它：勘察现场，自行考虑	m ²	130.00	47.79	4.90	36.70		1.13	0.29	0.82	3.95	6212.70
12	40309009008	过水管	1、排水管：Φ80mm不锈钢管 2、其它：勘察现场，自行考虑	m	8.40	86.46	11.58	62.44		2.67	0.73	1.91	7.14	726.26
13	40205012002	隔离栅(含基础)	1、规格、型号：隔离栅(H：1.5m~2m) 2、基础：C20砼 3、其它：勘察现场，自行考虑	m	134.00	112.76	10.00	85.00	5.00		0.97	2.48	9.31	15109.84
14	31003001002	旋塞阀	1、材质：X43T-10，DN80，不锈钢旋塞阀 2、其它：勘察现场，自行考虑	个	2.00	163.50		150.00					13.50	327.00

全费用单价分析表(清单子目)

工程名称：明光至巢湖高速公路滁州段桥面集中排水与事故应急池完善工程

序号	项目编码	清单(子目)名称	清单特征	单位	工程量	综合单价	其中(元)						综合合价	
							人工费	材料费	机械费	综合费	措施项目	不可竞争费		税金
		K98+900小马厂河大桥 (桥长150米)												
15	40309009009	集中排水管(横管)	1、材质：UPVC 2、排水管：Φ180mm 3、盘式吊卡：Φ180mm，每10米横管20件 4、90度弯头：Φ180mm，每10米横管1件，带检测孔 5、异径三通管：Φ110、180mm，每10米横管4件，带检测孔 6、伸缩节：Φ180mm，每10米横管2件 7、其它：详见明光至巢湖高速公路滁州段”集中排水构造图 FS(JZPS)-01”	m	360.00	139.90	19.31	84.02	15.00	2.15	2.19	5.68	11.55	50364.00
16	40309009010	集中排水管(立管)	1、材质：UPVC 2、排水管：Φ180mm 3、管卡：Φ180mm，每10米立管5件 4、90度弯头：Φ180mm，每10米立管1件，带检测孔 5、伸缩节：Φ180mm，每10米立管3件 6、其它：详见明光至巢湖高速公路滁州段”集中排水构造图 FS(JZPS)-01”	m	40.00	134.45	19.31	79.02	15.00	2.15	2.19	5.68	11.10	5378.00
17	40309009011	集中排水管(明管、埋管)	1、材质：UPVC 2、排水管：Φ180mm 3、土方开挖、土方回填 4、其它：勘察现场，自行考虑	m	100.00	81.63	14.31	49.02	5.00	2.15	1.22	3.19	6.74	8163.00
18	40309010003	防水层	1、材料品种、规格：1mm聚乙烯卷材 2、其它：勘察现场，自行考虑	m ²	130.00	47.79	4.90	36.70		1.13	0.29	0.82	3.95	6212.70
19	40309009012	过水管	1、排水管：Φ80mm不锈钢管 2、其它：勘察现场，自行考虑	m	8.40	86.46	11.58	62.44		2.67	0.73	1.91	7.14	726.26
20	40205012003	隔离栅(含基础)	1、规格、型号：隔离栅(H：1.5m~2m) 2、基础：C20砼 3、其它：勘察现场，自行考虑	m	134.00	112.76	10.00	85.00	5.00		0.97	2.48	9.31	15109.84
21	31003001003	旋塞阀	1、材质：X43T-10，DN80，不锈钢旋塞阀 2、其它：勘察现场，自行考虑	个	2.00	163.50		150.00					13.50	327.00

全费用单价分析表(清单子目)

工程名称：明光至巢湖高速公路滁州段桥面集中排水与事故应急池完善工程

序号	项目编码	清单(子目)名称	清单特征	单位	工程量	综合单价	其中(元)						综合合价	
							人工费	材料费	机械费	综合费	措施项目	不可竞争费		税金
		K102+765滁河大桥 (桥长240*2=120米)												
22	40309009013	集中排水管(横管)	1、材质：UPVC 2、排水管：Φ180mm 3、盘式吊卡：Φ180mm，每10米横管20件 4、90度弯头：Φ180mm，每10米横管1件，带检测孔 5、异径三通管：Φ110、180mm，每10米横管4件，带检测孔 6、伸缩节：Φ180mm，每10米横管2件 7、其它：详见明光至巢湖高速公路滁州段”集中排水构造图 FS(JZPS)-01”	m	270.00	139.90	19.31	84.02	15.00	2.15	2.19	5.68	11.55	37773.00
23	40309009014	集中排水管(立管)	1、材质：UPVC 2、排水管：Φ180mm 3、管卡：Φ180mm，每10米立管5件 4、90度弯头：Φ180mm，每10米立管1件，带检测孔 5、伸缩节：Φ180mm，每10米立管3件 6、其它：详见明光至巢湖高速公路滁州段”集中排水构造图 FS(JZPS)-01”	m	20.00	134.45	19.31	79.02	15.00	2.15	2.19	5.68	11.10	2689.00
24	40309009015	集中排水管(明管、埋管)	1、材质：UPVC 2、排水管：Φ180mm 3、土方开挖、土方回填 4、其它：勘察现场，自行考虑	m	80.00	81.63	14.31	49.02	5.00	2.15	1.22	3.19	6.74	6530.40
25	40309010004	防水层	1、材料品种、规格：1mm聚乙烯卷材 2、其它：勘察现场，自行考虑	m ²	65.00	47.79	4.90	36.70		1.13	0.29	0.82	3.95	3106.35
26	40309009016	过水管	1、排水管：Φ80mm不锈钢管 2、其它：勘察现场，自行考虑	m	4.20	86.46	11.58	62.44		2.67	0.73	1.91	7.14	363.13
27	40205012004	隔离栅(含基础)	1、规格、型号：隔离栅(H：1.5m~2m) 2、基础：C20砼 3、其它：勘察现场，自行考虑	m	67.00	112.76	10.00	85.00	5.00		0.97	2.48	9.31	7554.92
28	31003001004	旋塞阀	1、材质：X43T-10，DN80，不锈钢旋塞阀 2、其它：勘察现场，自行考虑	个	1.00	163.50		150.00					13.50	163.50

全费用单价分析表(清单子目)

工程名称：明光至巢湖高速公路滁州段桥面集中排水与事故应急池完善工程

序号	项目编码	清单(子目)名称	清单特征	单位	工程量	综合单价	其中(元)						综合合价	
							人工费	材料费	机械费	综合费	措施项目	不可竞争费		税金
		其它费用												
29	WB041108006 002	高速公路涉路施工布控费	1、高速公路涉路施工布控费 2、勘察现场，自行考虑	项	1.00	54500.00		54500.00					4500.00	54500.00
		合计												482098.20

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】