E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：滁州市中西结合医院加装非机动车充电车棚项目　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	011101003001	混凝土地面	做法：1. 负责车棚范围内的花砖移除，拆除，外运、移除场地现有设施，拆除侧、平（缘）石等。 2. 挖一般土方及平整场地，现场场地平整及清除多余土方 （土壤类别，投标人综合考虑，挖土深度为0.5m 以内），挖基坑土方 （挖土深度：1m以内），余方弃置自行考虑。具体深度和距离以实际为准，价格不变。 3. 基础碎石垫层（厚度：50mm厚），混凝土地坪（厚度为 100mm 厚非泵送 C30 商品混凝土）。 4.安砌混凝土侧石 （材料品种、规格为混凝土侧石；浇混凝土垫层为安砌）。 5、部分场地需挖、填土及砖砌挡土墙，投标人根据现场情况综合考虑 6、场地牵扯到监控、路灯杆的，投标人根据现场情况综合考虑 7、造成绿化毁坏的，投标人自行恢复。 （投标根据情况自行考虑，结算时综合单价不予调整）	m2	350.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：滁州市中西结合医院加装非机动车充电车棚项目　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	010901004001	薄膜车棚	做法： 1、主钢架梁：Q355B，厚度不低于0.6CM 2、圆管横杆：Q355B，厚度不低于0.3CM，直径不小于89，具体参考示意图纸 3、工型圆管支撑：Q355B，厚度不低于0.2CM，直径不小于60，具体参考示意图纸（中间支撑） 4、充电横杆方通：Q355B，厚度不低于0.2CM 5、独立基础（混凝土种类为非泵送商品混凝土；混凝土强度等级为C30；不低于招标参考图纸）； 6、预埋铁件（单棚铁件尺寸为Q235B钢材，300*400*14mm厚，双棚铁件尺寸为Q235B钢材，300*500*16mm厚）； 7、螺栓（规格为Q235B钢材，直径24，高度650含弯钩，每一块预埋板4根螺杆）。 8、PVDF膜：防火，厚度不低于0.8CM，具体要求参考招标技术要求 （含基坑开挖、余方弃置、砼浇筑、施工安装、钢板、螺栓等）。 9.工程量按实结算 10.中标单位需配合医院完成住院部广场原有车棚拆除工作。	m2	260.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：滁州市中西结合医院加装非机动车充电车棚项目　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	490603004001	灭火器	1．形式：手提式灭火器 2．规格、型号：不低于 3 公斤装 3、要求：每个非机动车棚至少配置 2只 4、包含底座及支架 5、工程量按实结算	具	6.000					
4	030412001001	普通灯具	1．名称：LED智能控制灯 2、要求：配置LED智能控制灯，在规定的时间自动开启照明. 3、电源可从充电桩主机接，具体以现场为准，灯接电源线等费用含在内 4、二年质保期免费维修及更换。 5、工程量按实结算	套	9.000					
5	490603015001	传感器	1．名称：智能烟雾传感器 2、线制：无线光电感应火灾探测报警器 3、平台：智慧消防火灾预警系统云平台 4、类型：采用CPU 控制 5、包含底座 6、工程量按实结算	个	5.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：滁州市中西结合医院加装非机动车充电车棚项目　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030404017001	非机动车充电端	1．规格：1托10 做法：含电源线，要求到电瓶车插座为BV-2.5mm²，充电插座防护等级在未插电时不低于 IP54 ，充电状态下不低于 IP55 ，可防尘、防喷水。充电设施应配备 限时充电、自动断电、过载保护、短路保护和漏电保护功能 。包含5年流量。	台	9.000					
7	030408001004	电力电缆	1．名称：非机动车充电端进线 2．规格：ZR-YJV-3X4 3、要求： （1）投标人自行勘察现场，综合考虑。 （2）外接电源路径需埋管、过路、桥架等，投标人自行考虑综合单价，招标人不在支付额外的费用。 （3）埋地线缆根据线缆大小配套pvc电线管，余方投标人自行考虑。走桥架、开槽埋管、缆线沟、现有缆线管所需施工及配套辅材均包含在内。 （4）工程量按实结算 （5）品牌推荐：采用一线品牌	m	80.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：滁州市中西结合医院加装非机动车充电车棚项目　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	030408001007	电力电缆	1．名称：非机动车分支箱电源进线 2．规格：ZC-YJLHV22-0.6/1kV-3X16+2*16 3、要求： （1）投标人自行勘察现场，综合考虑。 （2）外接电源路径需埋管、过路、桥架等，投标人自行考虑综合单价，招标人不在支付额外的费用。 （3）埋地线缆根据线缆大小配套pvc电线管，余方投标人自行考虑。走桥架、开槽埋管、缆线沟、现有缆线管所需施工及配套辅材均包含在内。 （4）工程量按实结算 （5）品牌推荐：采用一线品牌	m	50.000					
9	030404017002	配电箱	1．名称：非机动车配电箱 2、要求：不锈钢小型分支箱，安装在车棚内，方便后期照明、监控及其他用电项目，规范设备接电及用电安全，箱内包含空开（含漏电保护）等配件；	台	1.000					

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：滁州市中西结合医院加装非机动车充电车棚项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	JC-01	夜间施工增加费		0.500	
2	JC-02	二次搬运费		1.000	
3	JC-03	冬雨季施工增加费		0.800	
4	JC-04	已完工程及设备保护费		0.100	
5	JC-05	工程定位复测费		1.000	
6	JC-06	非夜间施工照明费			
7	JC-07	临时保护设施费		0.200	
8	JC-08	赶工措施费			
9	JC-09	智慧工地建设费			
合　计					

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：滁州市中西结合医院加装非机动车充电车棚项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	JF-01	环境保护费		3.280	
2	JF-02	文明施工费		5.120	
3	JF-03	安全施工费		4.130	
4	JF-04	临时设施费		8.100	
5	JF-05	环境保护税			
合　计					

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滁州市中西结合医院加装非机动车充电车棚项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
合　计		

附录I 增值税计价表

工程名称：滁州市中西结合医院加装非机动车充电车棚项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费		9.000	
合　计					