

人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程  
 编制范围：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第 100章 总则	清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 600章 安全设施 及预埋 管线						辅助生产	%	数量
0001 A01B01 BC	综合工日	工日	132.62	0.840000			0.840000									
1	人工	工日	132.6200	2052.783670			2052.783670									
100100 1	人工	工日	132.62	751.966100		665.764140	11.108750	75.100000								
100100 1~1	人工	工日	132.62	3190.666500			3190.666500									
1443 A03B01 BW	防裂贴	m2	22.22	624.000000			624.000000									
300100 5	乳化沥青 阳离子类 乳化沥青、阳离子类 乳化改性沥青、阴离子类 乳化改性沥青	t	4234.51	31.860855			31.860855									

人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程  
 编制范围：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程

3001006	改性乳化沥青	t	3071.68	7.865879			7.865879									
3005004	水	m3	5.5	45.810000			45.810000									
5009007	底油	kg	11.37	23.000000				23.000000								
5009008	热熔涂料	kg	4.54	10318.000000				10318.000000								
5509002	42.5级水泥	t	268.1	35.044650			35.044650									
5510086~2	粗粒式沥青混合料	m3	889.43	363.012000			363.012000									
6007003	反光玻璃珠 GB/T 24722-2009 1、2号 (A类)	kg	3.33	2131.900000				2131.900000								
6007010	振动标线涂料	kg	14.6	784.900000				784.900000								

人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程  
 编制范围：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程

853	乳化沥青 阳离子类 乳化沥 青、阳离 子类乳 化改性 沥青、阴 离子类 乳改性 沥青	t	4234.5100	1.342500			1.342500									
CL-D00003	竣工文件	总额	3000	1.000000	1.000000											
CL-D00004	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	3000.00	1.000000	1.000000											
ZC0005	18cm骨架密实型水泥稳定碎石	m3	330	4122.900000			4122.900000									
ZC0006	6cmAC-20中粒式改性沥青混合料路面(掺0.5%高模量剂)	m3路面实体	1400	1454.850000			1454.850000									

人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程  
 编制范围：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程

ZC0007	4cm改性 沥青SMA- 13路面	m3路面 实体	1800	1621.66 0000			1621.66 0000									
ZC0009	8cmAC-25 粗粒式沥 青混凝土	m3	889.430	1832.40 0000			1832.40 0000									
1220~1	15t以内 双钢轮振 动压路机 YZC-15	台班	1740.45	97.8015 51			97.8015 51									
1225~1	20~25t 以内轮胎 式压路机 YL27	台班	1033.16	11.6119 77			11.6119 77									
551226 9	沥青路面 多功能修 补车 国 产（无加 热墙）	台班	2246.72	185.265 000			185.265 000									
800105 8	120kW以 内自行式 平地机	台班	1168.4073	10.7653 50			10.7653 50									
800107 8	6~8T光 轮压路机	台班	355.882	97.1172 00			97.1172 00									
800108 1	12~15T 光轮压路 机	台班	577.17	118.189 800			118.189 800									

人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程  
 编制范围：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程

800304 0~1	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	974.62	2.132445			2.132445									
800307 0~1	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	991.61	10.340000				10.340000								
800307 5~1	凸起振动标线机	台班	732.37	1.340000				1.340000								
800309 4~1	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机LX200	台班	4905.28	56.527635		56.529575										
800309 6~1	水泥稀浆车	台班	4841.89	0.687150			0.687150									
800700 3~1	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	607.15	12.020000				12.020000								
800701 2	5t以内自卸汽车	台班	614.1766	116.815500			116.815500									

人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程  
 编制范围：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程

800701 4~1	装载质量 8t以内自 卸汽车 QD351	台班	820.89	32.4430 75		32.4430 75										
800704 1~1	6000L以 内洒水汽 车	台班	730.4754	27.0279 00			27.0279 00									
800704 1~2	容量6000 L以内洒水 汽车 YGJ5102 GSSEQ	台班	835.17	8.70999 0		8.25237 5	0.45810 0									
809900 1	小型机具 使用费	元	1	2766.31 2350		2667.56 2983	98.7644 00									
AZFZF	安拆辅助 费	元	1	1316.00 1647		1306.40 6545	9.64800 0									
CY	柴油	kg	9.74	12578.9 14732		12371.0 08731	208.353 600									
DXLF	大修理费	元	0.884	12299.6 05766			12299.6 10616									
JCXLF	经常修理 费	元	0.898	38590.9 10941			38590.9 22580									
JX863	柴油	kg	9.74	8498.06 7830			8498.06 4921									
JXF	检修费	元	1	18449.3 46534		17819.9 16847	335.423 943	294.689 600								
QY	汽油	kg	11.51	1226.44 3558		282.958 971	15.7128 30	927.778 000								

人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程  
 编制范围：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程

RG	人工	工日	132.62	191.067 930		153.755 051	3.27769 5	34.0400 00								
RG~1	机械工	工日	132.6200	207.215 079			207.215 079									
WHF	维护费	元	1	58403.8 16396		56328.4 78279	882.160 167	1195.34 8400								
ZJF	折旧费	元	1	94954.6 25986		91198.3 26730	1923.57 1718	1836.24 2000								
ZJF~1	折旧费	元	0.855	30919.2 96234			30919.2 91384									

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程  
 编制范围：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程

序号	分项 编号	工程名称	单位	工程量	定额 直接费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费（元）				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42%	税率 9%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总则															312557. 31	312557. 31
2	101	通则															34140.9 6	34140.9 6
3	101-1	保险费															34140.9 6	34140.9 6
4	-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000													31140.9 6	31140.9 6
5	-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000	3000.00			3000.00		3000.00							3000.00	3000.00
6	102	工程管理															208416. 35	208416. 35
7	102-1	竣工文件	总额	1.000	3000.00			3000.00		3000.00							3000.00	3000.00
8	102-2	施工环保费	总额	1.000													18570.5 8	18570.5 8
9	102-3	安全生产费	总额	1.000													186845. 77	186845. 77



建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程  
 编制范围：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程

序号	分项 编号	工程名称	单位	工程量	定额 直接费 （元）	定额 设备 购置费 （元）	直接费（元）				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 （元）	税金 （元）	金额合计 （元）	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42%	税率 9%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	103	临时工程与设施	总额	1.000	20000.00			20000.00		20000.00							20000.00	20000.00
11	104	承包人驻地建设															50000.00	50000.00
12	104-1	承包人驻地建设	总额	1.000	50000.00			50000.00		50000.00							50000.00	50000.00
13		清单 第200章路基															544190.16	544190.17
14	202	场地清理															544190.16	544190.17
15	202-2	挖除旧路面															544190.16	544190.17
16	-b-1	4cm沥青上面层铣刨	m3	1621.660	71369.26		23660.02		58947.34	82607.36		3259.54	2270.32	10638.09	5708.24	9405.63	113889.18	70.23
17	-b-2	6cm沥青中面层铣刨	m3	1454.850			23146.66		53378.45	76525.11		3011.54	2094.98	10300.34	5281.11	8743.65	105971.27	72.84
18	-b	8cm沥青下面层铣刨	m3	1939.800			32161.88		71501.03	103662.91		4073.58	2851.51	14257.53	7138.46	11871.58	143855.57	74.16
19	-c	18cm基层铣刨	m3	4364.550			9340.14		129670.78	139010.92		4713.71	5673.92	6241.31	9994.82	14883.12	180474.14	41.35

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程  
 编制范围：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程

序号	分项 编号	工程名称	单位	工程量	定额 直接费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费（元）				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42%	税率 9%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20		清单 第300章 路面															1170963 5.53	1170963 5.53
21	304	18cm骨架密实 型水泥稳定碎 石	m2	22905.0 00	198357. 30		180033. 30	1360557 .00	55201.05	159579 1.35		9162.00	6413.40	68715.0 0	15804.4 5	152547. 30	1848433 .50	80.70
22	308	透层和黏层															195958. 49	195958. 49
23	308-1	透层	m2	22905.0 00	107653. 50			134910. 45	1603.35	136513 .80		916.20	3435.75		8245.80	13513.9 5	162625. 50	7.10
24	308-2	黏层	m2	17636.5 00	30158.4 2		1234.56	24691.1 0	529.10	26454. 76		352.73	881.83	529.10	2292.75	2821.84	33332.9 9	1.89
25	309	热拌沥青混合 料面层															3721814 .85	3721814 .85
26	309-3-1	8cmAC-25粗粒 式沥青混凝土	m2	22905.0 00	1974869 .10		243022. 05	1629690 .75	151860.1 5	202457 2.95		23821.2 0	68944.0 5	92536.2 0	153463. 50	212787. 45	2576125 .35	112.47
27	309-3-2	26cmAC-25粗 粒式沥青混凝 土	m2	1342.50 0	747759. 08		99707.4 8	336215. 70	416242.1 3	852165 .31		37240.9 5	60936.0 8	37992.7 5	62775.3 0	94592.5 5	1145689 .50	853.40
28	310	沥青表面处置 与封层															17636.8 5	17636.8 5

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程  
 编制范围：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程

序号	分项 编号	工程名称	单位	工程量	定额 直接费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费（元）				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42%	税率 9%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
29	310-3	水泥净浆	m2	22905.000	16720.65		229.05	9620.10	3664.80	13513.95		229.05	687.15	229.05	1374.30	1374.30	17636.85	0.77
30	311	改性沥青及改性 沥清混合料															5908721.84	5908721.84
31	311-2	6cmAC-20中粒 式改性沥青混 合料路面 (掺0.5%高模 量剂)	m2	24247.500	96020.10		83896.35	2036790.00	76137.15	2196823.50		4364.55	3152.18	36371.25	7759.20	202466.63	2450937.30	101.08
32	311-3	4cm改性沥青 SMA-13路面	m2	40541.500	120813.67		88785.89	2918988.00	106218.73	3113992.62		5675.81	3648.74	39730.67	9729.96	285412.16	3457784.54	85.29
33	315	防裂贴	m2	600.000	13980.00		114.00	13866.00		13980.00		78.00	486.00	42.00	1080.00	1410.00	17070.00	28.45
34		清单 第600章 安全设施及预 埋管线															126559.00	126559.00
35	605	道路交通标线															126559.00	126559.00
36	605-1	热熔型涂料路 面标线	m2	2200.000	73480.00		9042.00	58124.00	15994.00	83160.00		1408.00	3366.00	4972.00	5808.00	8888.00	107602.00	48.91

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程  
 编制范围：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程

序号	分项 编号	工程名称	单位	工程量	定额 直接费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费（元）				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42%	税率 9%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	605-2	震荡标线	m2	100.000	9649.00		915.00	12004.00	2536.00	15455.00		187.00	442.00	546.00	763.00	1565.00	18957.00	189.57
	110	专项费用																
	11001	施工场地建设 费	元															
	11002	安全生产费	元															
合计					3816282.52		795288.38	8611457.10	1143484.06	10550229.54		98493.86	165283.91	323101.29	297218.89	1022283.16	12692942.00	

综合费率计算表

建设项目名称：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程  
 编制范围：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）							规费（%）					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率	
											I	II													
1	土方		0.525					3.194	0.521	0.224	3.943	0.521	2.747	0.284	0.192		0.271	3.494	20	1.1	8	1	8	38.1	
2	运输		0.568					3.041	0.154	0.157	3.766	0.154	1.374	0.285	0.132		0.264	2.055	20	1.1	8	1	8	38.1	
3	石方		0.491					2.618	0.47	0.176	3.285	0.47	2.792	0.261	0.204		0.259	3.516	20	1.1	8	1	8	38.1	
4	路面	0.073	0.557					2.802	0.818	0.321	3.753	0.818	2.427	0.194	0.159		0.404	3.184	20	1.1	8	1	8	38.1	
5	构造物1	0.115	0.36					1.858	1.201	0.262	2.595	1.201	3.587	0.254	0.274		0.466	4.581	20	1.1	8	1	8	38.1	
6	构造物1 （绿化）		0.36					1.858	1.201	0.262	2.480	1.201	3.587	0.254	0.274		0.466	4.581	20	1.1	8	1	8	38.1	
7	构造物2	0.165	0.424	0.903				2.014	1.537	0.333	3.839	1.537	4.726	0.292	0.348		0.545	5.911	20	1.1	8	1	8	38.1	
8	构造物3 （一般）	0.292	0.832					1.896	2.729	0.622	3.642	2.729	5.976	0.528	0.551		1.094	8.149	20	1.1	8	1	8	38.1	
9	构造物3 （室内及 设备安 装）	0.292						1.896	2.729	0.622	2.810	2.729	5.976	0.528	0.551		1.094	8.149	20	1.1	8	1	8	38.1	
10	构造物3 （桥梁）	0.292	0.832	1.702				1.896	2.729	0.622	5.344	2.729	5.976	0.528	0.551		1.094	8.149	20	1.1	8	1	8	38.1	
11	技术复杂 大桥	0.17	0.508	0.928					1.677	0.389	1.995	1.677	4.143	0.245	0.208		0.637	5.233	20	1.1	8	1	8	38.1	

综合费率计算表

建设项目名称：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程  
 编制范围：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）							规费（%）					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率	
											I	II													
12	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.229	0.266		0.513	4.577	20	1.1	8	1	8	38.1	
13	钢材及钢 结构			0.874					0.564	0.351	1.225	0.564	2.242	0.247	0.164		0.653	3.306	20	1.1	8	1	8	38.1	
14	钢材及钢 结构 I			0.874					0.564	0.351	1.225	0.564	2.242	0.247	0.164		0.653	3.306	20	1.1	8	1	8	38.1	
15	利润和税 金																								
16	设备																								
17	不计																								

# 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程  
 编制范围：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程

第1页 共2页

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	综合工日	工日	0001A01 B01BC	132.62	
2	人工	工日	1	132.6200	
3	人工	工日	1001001	132.62	
4	人工	工日	1001001~1	132.62	
5	防裂贴	m2	1443A03 B01BW	22.22	
6	乳化沥青	t	3001005	4234.51	
7	改性乳化沥青	t	3001006	3071.68	
8	水	m3	3005004	5.5	
9	底油	kg	5009007	11.37	
10	热熔涂料	kg	5009008	4.54	
11	42.5级水泥	t	5509002	268.1	
12	粗粒式沥青混合料	m3	5510086~2	889.43	
13	反光玻璃珠	kg	6007003	3.33	
14	振动标线涂料	kg	6007010	14.6	
15	乳化沥青	t	853	4234.5100	
16	竣工文件	总额	CL-D00003	3000	
17	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	CL-D00004	3000.00	
18	18cm骨架密实型水泥稳定碎石	m3	ZC0005	330	
19	6cmAC-20中粒式改性沥青混合料路面 (掺0.5%高模量剂)	m3路面实 体	ZC0006	1400	
20	4cm改性沥青SMA-13路面	m3路面实 体	ZC0007	1800	
21	8cmAC-25粗粒式沥青混凝土	m3	ZC0009	889.430	
22	15t以内双钢轮振动压路机 YZC-15	台班	1220~1	1740.45	
23	20~25t以内轮胎式压路机 YL27	台班	1225~1	1033.16	
24	沥青路面多功能修补车 国产（无加热 墙）	台班	5512269	2246.72	
25	120kW以内自行式平地机	台班	8001058	1168.4073	

# 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程

第2页 共2页

编制范围：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
26	6~8T光轮压路机	台班	8001078	355.882	
27	12~15T光轮压路机	台班	8001081	577.17	
28	容量8000L以内沥青洒布车 LS-7500	台班	8003040~1	974.62	
29	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	8003070~1	991.61	
30	凸起振动标线机	台班	8003075~1	732.37	
31	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机 LX200	台班	8003094~1	4905.28	
32	水泥稀浆车	台班	8003096~1	4841.89	
33	装载质量4t以内载货汽车 CA10B	台班	8007003~1	607.15	
34	5t以内自卸汽车	台班	8007012	614.1766	
35	装载质量8t以内自卸汽车 QD351	台班	8007014~1	820.89	
36	6000L以内洒水汽车	台班	8007041~1	730.4754	
37	容量6000L以内洒水汽车 YGJ5102GSSEQ	台班	8007041~2	835.17	
38	小型机具使用费	元	8099001	1	
39	安拆辅助费	元	AZFZF	1	
40	柴油	kg	CY	9.74	
41	大修理费	元	DXLF	0.884	
42	经常修理费	元	JCXLF	0.898	
43	柴油	kg	JX863	9.74	
44	检修费	元	JXF	1	
45	汽油	kg	QY	11.51	
46	人工	工日	RG	132.62	
47	机械工	工日	RG~1	132.6200	
48	维护费	元	WHF	1	
49	折旧费	元	ZJF	1	
50	折旧费	元	ZJF~1	0.855	



## 投标报价汇总表

工程名称：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程

第1页 共1页

[illegible]

## 工程量清单表

编制范围：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程

第1页 共4页

清单 第100章 总则					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则			34140.96	34140.96
101-1	保险费			34140.96	34140.96
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000	31140.96	31140.96
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000	3000.00	3000.00
102	工程管理			208416.35	208416.35
102-1	竣工文件	总额	1.000	3000.00	3000.00
102-2	施工环保费	总额	1.000	18570.58	18570.58
102-3	安全生产费	总额	1.000	186845.77	186845.77
103	临时工程与设施	总额	1.000	20000.00	20000.00
104	承包人驻地建设			50000.00	50000.00
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000	50000.00	50000.00
清单 第100章 总则 合计 人民币 312557.31 元					

## 工程量清单表

编制范围：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程

第2页 共4页

清单  第200章  路基					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理			544190.17	544190.16
202-2	挖除旧路面			544190.17	544190.16
-b-1	4cm沥青上面层铣刨	m3	1621.660	70.23	113889.18
-b-2	6cm沥青中面层铣刨	m3	1454.850	72.84	105971.27
-b	8cm沥青下面层铣刨	m3	1939.800	74.16	143855.57
-c	18cm基层铣刨	m3	4364.550	41.35	180474.14
清单  第200章  路基  合计  人民币  544190.16  元					

工程量清单表

编制范围：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程

第3页 共4页

清单 第300章 路面					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
304	18cm骨架密实型水泥稳定碎石	m2	22905.000	80.70	1848433.50
308	透层和黏层			195958.49	195958.49
308-1	透层	m2	22905.000	7.10	162625.50
308-2	黏层	m2	17636.500	1.89	33332.99
309	热拌沥青混合料面层			3721814.85	3721814.85
309-3-1	8cmAC-25粗粒式沥青混凝土	m2	22905.000	112.47	2576125.35
309-3-2	26cmAC-25粗粒式沥青混凝土	m2	1342.500	853.40	1145689.50
310	沥青表面处置与封层			17636.85	17636.85
310-3	水泥净浆	m2	22905.000	0.77	17636.85
311	改性沥青及改性沥青混合料			5908721.84	5908721.84
311-2	6cmAC-20中粒式改性沥青混合料路面(掺0.5%高模量剂)	m2	24247.500	101.08	2450937.30
311-3	4cm改性沥青SMA-13路面	m2	40541.500	85.29	3457784.54
315	防裂贴	m2	600.000	28.45	17070.00
清单 第300章 路面 合计 人民币 11709635.53 元					

## 工程量清单表

编制范围：2026年度新扬高速公路（S01）沥青路面修复工程

第4页 共4页

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
605	道路交通标线			126559.00	126559.00
605-1	热熔型涂料路面标线	m <sup>2</sup>	2200.000	48.91	107602.00
605-2	震荡标线	m <sup>2</sup>	100.000	189.57	18957.00
清单 第600章 安全设施及预埋管线 合计 人民币 126559.00 元					