

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：道路改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	A	经五路支队								
		分部小计								
	A	拆除工程								
1	081201001001	机械拆除道路面层	1. 材质:沥青砼路面拆除 2. 厚度:厚度8CM	m2	83.000					
2	WB 040202022001	铣刨沥青路面	1. 厚度:铣刨机铣刨沥青路面厚3cm	m2	5773.000					
3	081201001002	机械拆除道路面层（汽车车位）	机械拆除道路面层（汽车车位）	m2	383.000					
4	490105003001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除原有路牙石	m	420.000					
5	WB 050101015001	清除绿篱、露地花卉	1. 植物种类:原有绿叶石楠、红叶石楠清除	m2	679.000					
6	ZB 010101001001	足球场围栏拆除	足球场围栏拆除，及保护	项	1.000					
7	WB 011614004001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类:场内建筑垃圾外运，外运距离施工单位自行考虑 2. 运距:含有沥青砼垃圾、砼垃圾运输及其它运杂费用	项	1.000					
8	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:土方开挖	m3	288.480					
9	011607002001	防水层拆除	防水层拆除	m2	450.000					
		分部小计								
	A	道路工程								
10	040203006001	沥青混凝土	1. :细粒式沥青混凝土，成型厚度4CM	m2	6683.000					
11	040203006003	沥青混凝土（底层）	机械摊铺 中粒式沥青混凝土厚5cm	m2	796.000					
12	040501001001	混凝土管道铺设（人机配合下管）	1. 管道类型、管道材质:D300有筋砼管道，埋深0.8米	m	34.000					
13	WB 040501021001	管道垫层	1. 垫层材质及厚度:100厚C25非泵送商品砼	m3	2.160					
14	010404001001	垫层	1. 厚度:100厚碎石垫层	m3	94.200					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：道路改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	040203007001	水泥混凝土250厚	1. 混凝土强度等级:250厚C30混凝土, 养生布养生	m2	83.000					
16	040203007002	水泥混凝土200厚	1. 混凝土强度等级:200厚C30混凝土, 养生布养生	m2	425.000					
17	040203007003	水泥混凝土120厚	1. 混凝土强度等级:120厚C30混凝土, 养生布养生	m2	383.000					
18	ZB 030413004001	管道包封	1. 名称:管道包封, 全包封, 包封砼为C25非泵送商品砼	m	36.000					
19	040504009001	砖砌雨水口	1. : (M10水泥砂浆) 砖砌雨水进水井双平算1450mm×380mm 井深1.0m 2. : 铸铁雨水井算	座	2.000					
20	050101010001	整理绿化用地	整理绿化用地	m2	203.000					
21	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:铺设马尼拉草坪 2. 铺种方式:成活养护一个月, 保存养护一年	m2	203.000					
22	011103001001	5厚硅pu篮球地面	1. 粘结层厚度、材料种类:5厚硅pu篮球地面	m2	540.000					
23	040204004001	安砌混凝土侧石	1. 材料品种、规格:利用原有路牙砌筑	m	45.000					
24	ZB 010101001003	围栏重新安装及刷漆除锈	围栏重新安装及刷漆除锈, 颜色同现有颜色	m2	344.000					
25	040203003001	透层	透层 喷洒乳化沥青 用油量1.0kg/m2	m2	6683.000					
26	490204002001	黏层	喷洒乳化沥青 用油量0.5kg/m2	m2	796.000					
27	030411001001	配管	1. 名称:预埋电缆管道 2. 材质:镀锌钢管D500	m	265.000					
		分部小计								
	A	屋面防水								
28	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS沥青卷材防水	m2	450.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：道路改造工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	A	总队								
		分部小计								
	A	拆除工程								
29	WB 050101015002	清除绿篱、露地花卉	1. 植物种类:原有绿叶石楠、红叶石楠清除	m2	181.000					
30	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:土方开挖	m3	54.300					
31	490105003002	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除原有路牙石	m	45.000					
32	WB 011614004002	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类:场内建筑垃圾外运, 外运距离施工单位自行考虑	项	1.000					
		分部小计								
	A	道路工程								
33	010404001002	垫层	1. 厚度:100厚碎石垫层	m3	18.100					
34	040203007004	水泥混凝土200厚	1. 混凝土强度等级:200厚C30混凝土, 养生布养生	m2	181.000					
35	040203006002	沥青混凝土	1. :细粒式沥青混凝土, 成型厚度5CM	m2	181.000					
36	040203006004	沥青混凝土	1. :细粒式沥青混凝土, 成型厚度3CM	m2	3398.000					
37	040203003002	透层	透层 喷洒乳化沥青 用油量1.0kg/m2	m2	3398.000					
38	490204002003	黏层	喷洒乳化沥青 用油量0.5kg/m2	m2	181.000					
39	040204004002	安砌混凝土侧石	1. 材料品种、规格:利用原有路牙砌筑	m	15.000					
		分部小计								
	A	其它费用								
40	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	台次	3.000					
41	ZB 010101001002	铣刨路面（各种搭接处）	沥青路面与其它面层接触处理, 具体参照图纸（铣刨路面）	项	1.000					
42	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔标线, 10CM宽, 厚度1.5MM	m2	650.000					
		分部小计								

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路改造工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

H.2 暂列金额明细表

工程名称：道路改造工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称：道路改造工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

H.4 计日工表

工程名称：道路改造工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

