A.1　招标工程量清单封面

中级人民法院诉讼楼2-4楼消防工程　　工程

招标工程量清单

招 标 人：　　（盖章）

2026年10月28日

A.2　招标工程量清单扉页

工程名称： 中级人民法院诉讼楼2-4楼消防工程

招标工程量清单

编　制　人：　　（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：　　（签字及盖章）

编 制 单 位：　　（盖章）

法定代表人

或其授权人：　　（签字或盖章）

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人

或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：2026年10月28日

表 A.5.1 分部分项工程项目清单表

工程名称：中级人民法院诉讼楼2-4楼消防工程
单位工程名称：中级人民法院诉讼楼2-4楼消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		拆除			
1	391802001001	点型探测器拆除	1.感烟探测器拆除 ，搬运至指定地点,清理现场	个	63.000
2	391802027001	智能应急照明疏散指示设备拆除	1．名称：应急照明灯拆除，搬运至指定地点,清理现场	台	33.000
3	391802027002	智能应急照明疏散指示设备拆除	1．名称：疏散指示灯拆除，搬运至指定地点,清理现场	台	32.000
4	391802006001	按钮拆除	1．名称：手动报警器拆除，搬运至指定地点,清理现场	个	32.000
5	391802010001	消防报警电话插孔（电话）拆除	1．名称：电话报警器拆除，搬运至指定地点,清理现场	个	3.000
6	391802011001	消防广播（扬声器）拆除	1．名称：扬声器拆除，搬运至指定地点,清理现场	个	22.000
7	391802007002	消防警铃、声光报警器拆除	1．名称：声光报警器拆除，搬运至指定地点,清理现场	个	20.000
8	391306006001	剔槽	1、名称：墙地面开槽 2、工程量暂定	m	620.000
9	391306006002	开槽恢复	1、开槽恢复 2、工程量暂定	m	620.000
10	391201015001	室内墙面乳胶漆	1.内墙满批腻子 二遍 2.室内墙面 乳胶漆 面漆二遍 3、工程量暂定	m2	124.000
11	390202006001	机械运石方	1．建筑装修垃圾场外清运	项	1.000
		分部小计			
		新增			
12	030904001001	点型探测器	1．名称：烟感探测器	个	63.000
13	030413003001	荧光灯	1．名称：应急照明灯 2．型号：220v	套	33.000
14	030413003002	荧光灯	1．名称：疏散指示灯 2．型号：220v	套	32.000
15	030904004001	声光报警器	1．名称：24v手动报警器	个	32.000
16	030904005001	消防报警电话	1．名称：24v电话报警器	个	3.000
17	030904006001	消防广播(扬声器)	1．名称：24v喇叭	个	22.000
18	030904004002	声光报警器	1．名称：24v声光报警器	个	20.000
19	030412006001	接线盒	1.接线盒安装	个	205.000
20	030412004001	配线	1．名称：ZR-RVS2×2.5	m	2800.000
21	030412004002	配线	1．名称：信号线RVS2.5	m	1400.000
22	030412001001	配管	1．名称：20KBG管	m	2000.000
23	030412001002	配管	1．名称：25波纹钢丝软管	m	400.000
24	030904013001	联动控制主机	1．应急灯联动控制主机 2．包含：主机、模块、网盘等	台	1.000
25	030909003001	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试(点以内)	系统	1.000
		分部小计			

A.6 措施项目清单表

工程名称：中级人民法院诉讼楼2-4楼消防工程
单位工程名称：中级人民法院诉讼楼2-4楼消防工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	备注
1	031401009001	安全生产措施	1.施工现场安全施工所需的各项措施	按国家和省级相关规定计取
2	031401010001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	
3	031401011001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施	
4	031401012001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	
5	—	专业措施	—	
5.1	031401001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻) 脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	
5.2	031401001002	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻) 脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	

A.8 增值税

工程名称：中级人民法院诉讼楼2-4楼消防工程
单位工程名称：中级人民法院诉讼楼2-4楼消防工程

序号	项目名称	计算基础	税率(%)
1	增值税		9.000